



PLANTA PISO 1 ALUMBRADO
ESC. 1 : 75

SIMBOLOGIA

×	CENITRO EN CIELO 60W
□	SERIE DE EMBAUCACION SERIE U-21 DE LEGANAO DE 11W
6	INTERRUPTOR 9/12 ALTIMA = 120 CMS
⚡	SENSOR DE PRESENCIA TEMPORIZADO
⊗	FOCO SOBREPUESTO HERMETICO 60W
⊗	FOCO SOBREPUESTO HALL ACCESO 60W
•	OMA DE GERACION DE PVC 1/2"
⊗	EXTRACTOR S&P DE 93 WJ/HR HEF 100
▨	TABLERO ELECTRICO DE ALUMBRADO Y FUERZA SERVICIOS COMUNES
▨	MANILERA LED 14W x 1M ² ALTURA 150 CMS. BAJO MUEBLE DE COCINA
▨	PUNTO DE LUZ EN PISO CON FOCO PARA EXTERIOR EN TIERRA
▨	PUNTO DE LUZ EN PISO CON FOCO PARA EXTERIOR
▨	PROTECTOR DE PABA MALURO METAL IP 65 150W

NOTAS:

- 1.-TODOS LOS ARTEFACTOS INDICADOS EN SIMBOLOGIA MODELO Y MARCA ESTAN SUJETOS A LA APROBACION DEL ARQUITECTO Y/O PROYECTISTA.
- 2.-TODA INSTALACION RECORRIDO Y CANTALIZACION EN GENERAL SE DEBERA EJECUTAR Y COORDINAR EN TERMINO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y CON LOS ESPECIALISTAS CORRESPONDIENTES.
- 3.-PARA EXTERIORES SE DEBERAN CONSIDERAR OMAS, ARTEFACTOS Y ELEMENTOS IP 65
- 4.-LA ALTURA PARA INTERRUPTORES SERA DE 1,00m. SOBRE N.P.T.
- 5.-EN TODOS LOS BAÑOS SE DEBERAN CONSIDERAR ARTEFACTOS Y LAMPARAS A PRUEBA DE SUCUDAMAS DE AGUA.
- 6.-EN TODOS LOS CENTROS ELECTRICOS SE INSTALARAN LAMPARAS O PORTALAMPARAS.
- 7.-EN TODOS LOS INTERRUPTORES DE LOS DEPTOS. SE DEBERA INCLUIR UNA VIELTA MAS POR EFECTOS DE INSTALACION DE DOMOTICA A FUTURO
- 8.-LOS CIRCUITOS DE ALUMBRADO N° 5 Y 6 DEBERAN DE TENER SENSOR DE PRESENCIA SE ENCONTRARAN CON RELOJ HORARIO RESIDE EL TABLERO DE SERV. COMUNES

TODOS LOS MATERIALES QUE DEBEN CUMPLIR CON CERTIFICACION PARA SU USO CUMPLEN CON ESE REQUISITO

UBICACION																		
MIGUEL CLARO	ALFARIZ REAL																	
JOSE TOMAS RIDER	JOSE TOMAS RIDER																	
INSCRIPCION N°																		
FECHA:																		
PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA																		
" EDIFICIO ALFARIZ REAL "																		
SERGIO ALEMPARTE R. PROYECTOS ELECTRICOS																		
LAJUNA	CONTENIDO:																	
03	PLANTA PISO 1 ALUMBRADO Y SIMBOLOGIA																	
ARCHIVO-CDO :																		
MODIFICACIONES																		
REV	POR	FECHA	CONTENIDO															
2	F.S.H.	5/4/23	ALISTES PLANOS AS-BUILT															
1	F.S.H.	5/5/22	PLANOS AS-BUILT															
			MONVO															
<table border="1"> <tr> <td>LAJUNA</td> <td>3 DE 14</td> <td>ESCALA 1 : 75</td> </tr> <tr> <td>FECHA :</td> <td>ABRIL DE 2023</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROYECTO :</td> <td>S.A.R.</td> <td>DEBIDO : C.Z.M.</td> </tr> <tr> <td>REVISOR :</td> <td>S. ALEMPARTE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PROYECTISTA</td> <td>INSTALADOR</td> <td></td> </tr> </table>				LAJUNA	3 DE 14	ESCALA 1 : 75	FECHA :	ABRIL DE 2023		PROYECTO :	S.A.R.	DEBIDO : C.Z.M.	REVISOR :	S. ALEMPARTE		PROYECTISTA	INSTALADOR	
LAJUNA	3 DE 14	ESCALA 1 : 75																
FECHA :	ABRIL DE 2023																	
PROYECTO :	S.A.R.	DEBIDO : C.Z.M.																
REVISOR :	S. ALEMPARTE																	
PROYECTISTA	INSTALADOR																	
<p>Imodo: e Instalaciones Alfariz Real SPA Calle: Miguel Claro 1161 La Lajuna, P.R. 00946 Rep. Legat: Rodrigo Rojas Condado RUT: 13.234.734-4</p> <p>Edgar Alejandro Salazar Hidalgo Calle: Miguel Claro 1161, 2da Etapa La Lajuna, P.R. 00946 Ingeniero Civil Electricista</p>																		