

PLANTA AZOTEA ALUMBRADO
ESC. 1 : 75


TODOS LOS MATERIALES QUE DEBEN CUMPLIR CON CERTIFICACION PARA SU USO CUMPLEN CON ESE REQUISITO

SIMBOLOGIA

X	CENTRO EN CIELO 60W
SALIDA	SERIALICA DE EMERGENCIA SERIE U-21 DE LEGANNO DE 11W
6	INTERRUPTOR 9/23 ALTIMA = 120 CMS.
6	INTERRUPTOR 9/15 ALTIMA = 120 CMS.
9	INTERRUPTOR 9/24 ALTIMA = 120 CMS.
9	SENSOR DE PRESENCIA TEMPORIZADO
9	FOCO SOBREPUESTO HERMETICO 60W
9	PROTECTOR DE AREA HALURO METAL IP 65 150W
•	CAJA DE DENOMINACION DE PVC 1/2"
⊗	EXTRACTOR S&P DE 93 M3/HR HEF 100
●	PUNTO DE LUZ EN PISO CON FOCO PARA EXTERIOR
⊠	ENCHUFE CAJAMA NORMAL DOBLE MARCA BRUNO SIN MARCA DE 10A TIPO INTERMEDIO EN CAJA DORSAL

NOTAS:

- 1-TODOS LOS ARTEFACTOS INDICADOS EN SIMBOLOGIA MODELO Y MARCA ESTAN SUJETOS A LA APROBACION DEL ARQUITECTO Y/O PROYECTISTA.
- 2-TODA INSTALACION, RECORRIDO Y CANTIALIZACION EN GENERAL SE DEBERA EJECUTAR Y COORDINAR EN TERRENO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y CON LOS ESPECIALISTAS CORRESPONDIENTES.
- 3-PARA EXTERIORES SE DEBERAN CONSIDERAR CAJAS, ARTEFACTOS Y ELEMENTOS IP 65
- 4-LA ALTIMA PARA INTERRUPTORES SERA DE 1,20m. SOBRE N.P.T.
- 5-EN TODOS LOS BAÑOS SE DEBERAN INSTALAR LAMPARAS O PORTALAMPARAS.
- 6-EN TODOS LOS CENTROS ELECTRICOS SE DEBERAN INCLUIR UNA VUELTA MAS POR EFECTOS DE INSTALACION DE DOMOTICA A FUTURO
- 7-EN TODOS LOS INTERRUPTORES DE LOS DEPTOS. SE DEBERAN INCLUIR UNA VUELTA MAS POR EFECTOS DE INSTALACION DE DOMOTICA A FUTURO



UBICACION	INSCRIPCION N°
FECHA :	-----

PROYECTO DE INSTALACION ELECTRICA	" EDIFICIO ALFEREZ REAL "
PROYECTISTA	SERGIO ALEMPARTE R. PROYECTOS ELECTRICOS
PROPIETARIO	COMUNIDAD : PROVINCIA
CALE : ALFEREZ REAL 1161	ESCALA 1 : 75
FECHA : ABRIL DE 2023	PROYECTO : S.A.R.
REVISOR : S. ALEMPARTE	PROYECTO : S.A.R.
INSTALADOR	INSTALADOR
Imodo : 8 RUT : 77.038.447-4 Rep. Legal: Rodrigo Rojas Goldsack RUT: 13.234.734-4	ESCALA 1 : 75 FECHA : ABRIL DE 2023 PROYECTO : S.A.R. RUT : 77.038.447-4 Rep. Legal: Rodrigo Rojas Goldsack RUT: 13.234.734-4